



Pwll Gwanhau Lôn y Parc

Cynllun Lliniaru Llifogydd wedi'i gyflwyno i leihau perygl llifogydd dŵr wyneb a chysiau dŵr cyffredin i 122 eiddo preswyl a 30 eiddo masnachol, gan gynnwys ysgol leol, yn ardal Aberdâr.

Crynodeb o'r Cynllun	
Ardal Risg Llifogydd Strategol	Canol Cwm Cynon 1
Lleoliad	Lôn y Parc, Aberdâr
Eiddo sy'n elwa	122 eiddo preswyl a 30 eiddo masnachol, ynghyd ag ysgol leol
Math o gynllun	Cynllun Lliniaru Llifogydd Cymhleth
Cost	£530,000
Contractwr	Horan Construction
Statws	Wedi'i gwblhau
Dyddiad cwblhau'r cynllun	Gorffennaf 2021
Tarddiad Cyllid	Grant Cyfalaf FCERM Llywodraeth Cymru



Pwll Gwanhau – Cynllun Lliniaru Llifogydd Lôn y Parc, Aberdâr

Cefndir y Cynllun

Mae ardal Lôn y Parc yn Aberdâr wedi'i nodi'n ardal sydd â pherygl llifogydd dŵr wyneb uchel a chyrsgiau dŵr cyffredin, yn seiliedig ar fapiau Asesiad Perygl Llifogydd Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), ac fe'i nodir yn safle 27 yng Nghymru ar gyfer perygl llifogydd cwrs dŵr cyffredin a dŵr wyneb ar Gofrestr Cymunedau mewn Perygl (CaRR), a ddatblygwyd gan CNC i ddarparu dull gwrthrychol o nodi risg a blaenoriaethu gweithgareddau rheoli perygl llifogydd ar lefel gymunedol ledled Cymru.

Mae'r ardal wedi bod yn destun sawl digwyddiad llifogydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Y digwyddiad mwyaf arwyddocaol oedd llifogydd ar 12 ac 13 Hydref 2018 yn dilyn Storm Callum, lle aeth dŵr i mewn i 5 ystafell ddosbarth ysgol a 2 eiddo, gyda 20 eiddo arall yn dioddef llifogydd allanol. Y digwyddiad yma o lifogydd oedd yr ail ddigwyddiad yn dilyn Storm Bronagh a ddigwyddodd ar 20 a 21 Medi 2018 a nododd yr un lefel o lifogydd mewnol.

Disgrifiad o'r Cynllun

Prif nod y Cynllun Lliniaru Llifogydd yw lleihau llif dŵr storm o'r dalgyllch er mwyn lleihau'r perygl o lifogydd yn ardal Lôn y Parc, Aberdâr. Bydd hyn yn atal systemau draenio trefol rhag gorlwytho.

Roedd y cynllun yn ymwneud â chreu **gwlyptir gwanhau dalgyllch uchaf trwy ddad-gylfatio cwrs dŵr cyffredin**, wedi'i gynllunio i hwyluso gostyngiad o **50% i'r brig yn llifo i lawr cwrs dŵr**.

Roedd y gwaith yma'n seiliedig ar egwyddor Rheoli Risg Llifogydd yn Naturiol gydag ystod o welliannau amgylcheddol yn cael eu rhoi ar waith i hwyluso datblygiad **gwlyptir ecolegol amrywiol gyda defnydd amwynder cysylltiedig ar gyfer y gymuned leol**.

Roedd y cynllun yma'n cynnwys creu sianel wedi'i graddio i osod cyfleuster gwahanu dŵr storm o fewn ardal cae Parc Aberdâr a dad-gylfatio rhan o'r cwrs dŵr cyffredin i osod strwythur pont rychwant lydan ar y llwybr troed presennol sy'n mynd dros y cwrs dŵr. Roedd y gwaith hefyd yn cynnwys creu llwybr cynnal a chadw o amgylch y basn gwanhau sy'n dyblu fel llwybr amwynder i drigolion lleol a defnyddwyr y parc.

Buddion y Cynllun



Lleihau perygl llifogydd ar gyfer **122 eiddo a 30 eiddo masnachol**, yn cynnwys ysgol leol.



Technegau **Rheoli Llifogydd yn Naturiol**.




Ailgyflwyno amgylchedd naturiol a bioamrywiol.



Gwell defnydd o amwynderau i drigolion.



Gostyngiad o 50% yn y llif brig i'r cwrs dŵr i lawr yr afon.



Monitro'r Basn Gwanhau gyda system **TCC**